

Checklist: Instalación de oficina nueva

Lista completa para montar la tecnología de una oficina desde cero: internet, red, equipos y puesta en marcha en orden.

1. Antes de la obra (D-30)

- ■ Contratar la fibra empresarial con fecha de instalación confirmada.
- ■ Solicitar al operador el punto de entrada (PTR) en la ubicación del armario.
- ■ Planificar el cableado: toma por puesto, fibra entre plantas, canaletas.
- ■ Diseñar la cobertura WiFi con APs por zona (ver guía de infraestructura).
- ■ Presupuestar armario de comunicaciones con reserva (2-3 U).

2. Obra e instalación (D-7)

- ■ Cableado certificado (Cat 6/A) con informe y etiquetado.
- ■ Instalación de APs y switch con PoE.
- ■ Montaje del armario: patch panel, switch, router, SAI.
- ■ Configuración básica: WiFi, VLANs, red de invitados, firewall.
- ■ Backup de línea 4G/5G si la oficina es crítica.

3. Equipos (D-1)

- ■ Puestos de trabajo montados y conectados al patch panel.
- ■ Impresoras con IP fija o reserva DHCP e instaladas en los equipos.
- ■ Prueba de velocidad por zona (debe cumplir lo contratado).
- ■ Prueba de videollamada en las salas de reuniones.
- ■ Servidor/NAS en el armario con acceso por VPN.

4. Día de la mudanza

- ■ Comprobar la operativa completa: correo, ficheros, impresión, WiFi.
- ■ Revisar la cobertura WiFi con empleados moviéndose por la oficina.
- ■ Señalizar el armario (solo personal autorizado).
- ■ Entregar al equipo las nuevas contraseñas WiFi por canal seguro.

5. Primer mes

- ■ Monitorizar incidencias de cobertura y velocidad.
- ■ Ajustar canales/potencia de APs según uso real.
- ■ Documentar el nuevo plano de red y el inventario de equipos.
- ■ Revisar factura del operador: que el alta y el SLA coinciden con lo contratado.